MAIN DISTRIBUTION BOARD (MDB&EMDB)

PROJECT : BEGER DISTRIBUTION CENTER — LOCATION : WAREHOUSE DC-1
CONNECTED TO : TANSFORMER — MOUNTING : STAND MOUNTED

FEEDER No.	LOAD	MAIN CB (A)	CABLE,THW (SQ.MM.)	RACEWAY	LOAD (VA) A	LOAD (VA) B	LOAD (VA) C	REMARK
1	LPO	3P 100 AT	4 - 50THW/10G.THW	WIREWAY	20,500	21,000	21,500	
2	LP11	3P 175 AT	4 - 70CV/160G.THW	WIREWAY	36,000	34,500	34,500	
3	LP12	3P 175 AT	4 - 70CV/160G.THW	WIREWAY	35,500	29,500	26,500	
4	LP13	3P 80 AT	4 - 35THW/10G.THW	WIREWAY	18,900	17,400	18,100	
5	OVERHEAD FOR LPC,LPG	3P 50 AT	4 - 50THW	OVERHEAD ON POLE	9,800	10,800	11,000	
6	CWP PUMP,JOCKEY PUMP	3P 50 AT	4 - 35THW/10G.THW	WIREWAY	5,000	5,000	5,000	
7	LIFT 1,2	3P 30 AT	4 - 16THW/6G.THW	WIREWAY	3,000	3,000	3,000	
8	BATTERY CHARGER CONTROL	3P 50 AT	4 - 35THW/10G.THW	WIREWAY	5,000	5,000	5,000	
9	SPARE	3P 50 AT			5,000	5,000	5,000	
10	EMDB	3P 100 AT			17,000	17,000	17,000	
		MAIN CB 3P	MAIN CABLE	TOTAL LOAD	155,700	148,200	146,600	
		3P 600 AT	: 2(4 - 185/ SQ.MM. CV)	CONNECTED LOAD		450,500	VA	
			RACEWAY	DEMAND FACTOR		0.80	%	
			: CABLE LADDER 300MM.	DEMAND LOAD		360,400	VA	เลือกหม้อแปลง 400 KVA

EMERGENCY MAIN DISTRIBUTION BOARD (EMDB)

PROJECT : BEGER DISTRIBUTION CENTER — LOCATION : WAREHOUSE DC-1
CONNECTED TO : GENERATOR AND MDB — MOUNTING : STAND MOUNTED

FEEDER No.	LOAD	MAIN CB (A)	CABLE,THW (SQ.MM.)	RACEWAY	LOAD (VA) A	LOAD (VA) B	LOAD (VA) C	REMARK
1	ELPO	3P 50 AT	4 - 50THW/10G.THW	WIREWAY	5,000	5,000	5,000	
2	SUM1	3P 30 AT	4 - 16THW/6G.THW	WIREWAY	3,000	3,000	3,000	
3	SUM2	3P 30 AT	4 - 16THW/6G.THW	WIREWAY	3,000	3,000	3,000	
4	SPARE	3P 30 AT			3,000	3,000	3,000	
5	SPARE	3P 30 AT			3,000	3,000	3,000	
		MAIN CB 3P	MAIN CABLE	TOTAL LOAD	17,000	17,000	17,000	
		3P 600 AT	: 4 - 50 CV/10G THW	CONNECTED LOAD		51,000	VA	
			RACEWAY	DEMAND FACTOR		1.00	%	
			: 2"EMT	DEMAND LOAD		51,000	VA	

LOAD SCHEDULE FOR LP11

PROJECT : BEGER DISTRIBUTION CENTER — LOCATION : WAREHOUSE DC-1
CONNECTED TO : MDB — MOUNTING : WALL MOUNTED

CKT No.	LOAD	LOAD (VA) A	LOAD (VA) B	LOAD (VA) C	CABLE (SQ.MM.)	RACEWAY (MM)	CIRCUIT BREAKER POLE	CIRCUIT BREAKER AT	REMARK
1	HIGH BAY	3000			2-4 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
3	HIGH BAY		3000		2-4 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
5	HIGH BAY			3000	2-4 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
7	HIGH BAY	3000			2-4 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
9	HIGH BAY		3000		2-4 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
11	HIGH BAY			3000	2-4 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
13	HIGH BAY	3000			2-4 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
15	HIGH BAY		2500		2-4 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
17	HIGH BAY			2500	2-4 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
19	HIGH BAY	2500			2-4 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
21	HIGH BAY		2500		2-4 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
23	HIGH BAY			2500	2-4 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
25	HIGH BAY	2500			2-4 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
27	HIGH BAY		2500		2-4 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
29	HIGH BAY			3000	2-4 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
31	HIGH BAY	3000			2-4 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
33	HIGH BAY		3000		2-4 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
35	FACTORY OUTLET 1			2000	2-4/2.5 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
37	FACTORY OUTLET 2	2000			2-4/2.5 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
39	FACTORY OUTLET 3		2000		2-4/2.5 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
41	FACTORY OUTLET 4			2000	2-4/2.5 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
2	HIGH BAY	3000			2-4 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
4	HIGH BAY		3000		2-4 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
6	HIGH BAY			3000	2-4 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
8	HIGH BAY	3000			2-4 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
10	HIGH BAY		3000		2-4 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
12	HIGH BAY			3000	2-4 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
14	HIGH BAY	3000			2-4 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
16	HIGH BAY		2500		2-4 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
18	HIGH BAY			2500	2-4 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
20	HIGH BAY	2500			2-4 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
22	HIGH BAY		2500		2-4 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
24	HIGH BAY			2500	2-4 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
26	HIGH BAY	2500			2-4 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
28	HIGH BAY		2500		2-4 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
30	HIGH BAY			3000	2-4 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
32	HIGH BAY	3000			2-4 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
34	HIGH BAY		2500		2-4 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
36	FACTORY OUTLET 5			2500	2-4/2.5 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
38	SPARE						1	20	
40	SPARE						1	20	
42	SPARE						1	20	
	TOTAL LOAD	36000	34500	34500	MAIN CIRCUIT BREAKER				
	CONNECTED LOAD		105,000	VA	: 3P 175 AT				
	DEMAND FACTOR		1.00	%	MAIN FEEDER CABLE				
	DEMAND LOAD		105,000	VA	: 4 - 70 SQ.MM.CV/16G SQ.MM. THW IN WIREWAY				

LOAD SCHEDULE FOR LP13

PROJECT : BEGER DISTRIBUTION CENTER — LOCATION : WAREHOUSE DC-1
CONNECTED TO : MDB — MOUNTING : WALL MOUNTED

CKT No.	LOAD	LOAD (VA) A	LOAD (VA) B	LOAD (VA) C	CABLE (SQ.MM.)	RACEWAY (MM)	CIRCUIT BREAKER POLE	CIRCUIT BREAKER AT	REMARK
1	แสงสว่าง 1	2500			2-2.5 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	16	
3	แสงสว่าง 2		2500		2-2.5 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	16	
5	แสงสว่าง 3			2500	2-2.5 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	16	
7	แสงสว่าง 4	2500			2-2.5 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	16	
9	แสงสว่าง 5		2500		2-2.5 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	16	
11	แสงสว่าง 6			2500	2-2.5 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	16	
13	แสงสว่าง 7	2500			2-2.5 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	16	
15	แสงสว่าง 8		2500		2-2.5 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	16	
17	แสงสว่าง 9			2500	2-2.5 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	16	
19	แสงสว่าง 11	2500			2-2.5 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	16	
21	แสงสว่าง 12		2500		2-2.5 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	16	
23	แสงสว่าง 13			2500	2-2.5 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	16	
25	แสงสว่าง 14	2500			2-2.5 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	16	
27	แสงสว่างสำรอง		1000		2-2.5 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	16	
29	HIGH BAY			2500	2-4 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
31									
33									
35									
2	เต้ารับไฟฟ้า 1	1800			2-4/2.5 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
4	เต้ารับไฟฟ้า 2		1800		2-4/2.5 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
6	เต้ารับไฟฟ้า 3			1800	2-4/2.5 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
8	เต้ารับไฟฟ้า 4	1800			2-4/2.5 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
10	เต้ารับไฟฟ้า 5		1800		2-4/2.5 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
12	เต้ารับไฟฟ้า 6			1800	2-4/2.5 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
14	เต้ารับไฟฟ้า 7	1800					1	20	
16	เต้ารับไฟฟ้า 8		1800				1	20	
18	SPARE			1000			1	20	
20	SPARE	1000					1	20	
22	SPARE		1000				1	20	
24	SPARE			1000			1	20	
20									
22									
24									
26									
28									
30									
	TOTAL LOAD	18900	17400	18100	MAIN CIRCUIT BREAKER				
	CONNECTED LOAD		54,400	VA	: 3P 80 AT				
	DEMAND FACTOR		1.00	%	MAIN FEEDER CABLE				
	DEMAND LOAD		54,400	VA	: 4 - 35/10 SQ.MM. THW IN WIREWAY				

LOAD SCHEDULE FOR LP12

PROJECT : BEGER DISTRIBUTION CENTER — LOCATION : WAREHOUSE DC-1
CONNECTED TO : MDB — MOUNTING : WALL MOUNTED

CKT No.	LOAD	LOAD (VA) A	LOAD (VA) B	LOAD (VA) C	CABLE (SQ.MM.)	RACEWAY (MM)	CIRCUIT BREAKER POLE	CIRCUIT BREAKER AT	REMARK
1	HIGH BAY	4000			2-4 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
3	HIGH BAY		2500		2-4 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
5	HIGH BAY			2500	2-4 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
7	HIGH BAY	2500			2-4 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
9	HIGH BAY		2500		2-4 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
11	HIGH BAY			2500	2-4 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
13	HIGH BAY	3000			2-4 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
15	HIGH BAY		2000		2-4 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
17	HIGH BAY			2000	2-4 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
19	HIGH BAY	2000			2-4 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
21	HIGH BAY		2000		2-4 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
23	HIGH BAY			2000	2-4 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
25	HIGH BAY	2500			2-4 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
27	HIGH BAY		2500		2-4 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
29	HIGH BAY			2500	2-4 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
31	HIGH BAY	2500			2-4 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
33	FACTORY OUTLET 1		2000		2-4 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
35	FACTORY OUTLET 2			2000	2-4/2.5 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
37	FACTORY OUTLET 3	2000			2-4/2.5 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
39	FACTORY OUTLET 4		2000		2-4/2.5 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
41	SPARE						1	20	
2	HIGH BAY	3500			2-4 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
4	HIGH BAY		2500		2-4 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
6	HIGH BAY			2500	2-4 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
8	HIGH BAY	2500			2-4 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
10	HIGH BAY		2500		2-4 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
12	HIGH BAY			2500	2-4 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
14	HIGH BAY	2000			2-4 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
16	HIGH BAY		2000		2-4 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
18	HIGH BAY			2000	2-4 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
20	HIGH BAY	2000			2-4 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
22	HIGH BAY		2000		2-4 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
24	HIGH BAY			2000	2-4 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
26	HIGH BAY	2000			2-4 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
28	HIGH BAY		2000		2-4 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
30	HIGH BAY			2000	2-4 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
32	HIGH BAY	3000			2-4 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
34	HIGH BAY		3000		2-4 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
36	FACTORY OUTLET 5			2000	2-4/2.5 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
38	FACTORY OUTLET 6	2000			2-4/2.5 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
40	SPARE						1	20	
42	SPARE						1	20	
	TOTAL LOAD	35500	29500	26500	MAIN CIRCUIT BREAKER				
	CONNECTED LOAD		91,500	VA	: 3P 175 AT				
	DEMAND FACTOR		1.00	%	MAIN FEEDER CABLE				
	DEMAND LOAD		91,500	VA	: 4 - 70 SQ.MM.CV/16G SQ.MM. THW IN WIREWAY				

LOAD SCHEDULE FOR LPC

PROJECT : BEGER DISTRIBUTION CENTER — LOCATION : CANTEEN
CONNECTED TO : MDB / OVERHEAD FEEDER No.5 — MOUNTING : WALL MOUNTED

CKT No.	LOAD	LOAD (VA) A	LOAD (VA) B	LOAD (VA) C	CABLE (SQ.MM.)	RACEWAY (MM)	CIRCUIT BREAKER POLE	CIRCUIT BREAKER AT	REMARK
1	แสงสว่าง ห้องพัก , ห้องพยาบาล	1000			2-2.5 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	16	
3	แสงสว่าง ห้องอาหาร		1000		2-2.5 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	16	
5	แสงสว่าง ห้องน่า			1000	2C-4/G SQ.MM.NYY	1 " EMT	1	16	
7	สำรอง	1000					1	16	
9	สำรอง		1000				1	16	
11	สำรอง			1000			1	16	
13									
15									
17									
19									
21									
23									
2	เต้ารับไฟฟ้า ห้องพัก , ห้องพยาบาล	1500			2-4/2.5 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
4	เต้ารับไฟฟ้า ห้องอาหาร		1500		2-4/2.5 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
6	เต้ารับไฟฟ้า ห้องน่า			1500	2-4/2.5 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
8	สำรอง	1500					1	20	
10	สำรอง		1500				1	20	
12	สำรอง			1500			1	20	
14									
16									
18									
20									
22									
24									
	TOTAL LOAD	5000	5000	5000	MAIN CIRCUIT BREAKER				
	CONNECTED LOAD		15,000	VA	: 3P 50 AT				
	DEMAND FACTOR		1.00	%	MAIN FEEDER CABLE				
	DEMAND LOAD		15,000	VA	: 4 - 25SQ.MM.CV/6G SQ.MM. THW IN WIREWAY				

LOAD SCHEDULE FOR LPG

PROJECT : BEGER DISTRIBUTION CENTER — LOCATION : GUARD HOUSE
CONNECTED TO : MDB / OVERHEAD FEEDER No.5 — MOUNTING : WALL MOUNTED

CKT No.	LOAD	LOAD (VA) A	LOAD (VA) B	LOAD (VA) C	CABLE (SQ.MM.)	RACEWAY (MM)	CIRCUIT BREAKER POLE	CIRCUIT BREAKER AT	REMARK
1	แสงสว่าง ห้องยืมยกยาย	1000			2-2.5 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	16	
3	แสงสว่าง สนาม 1		2000		2C-4/G SQ.MM.NYY	50MM. HDPE	1	20	
5	แสงสว่าง สนาม 2			2000	2C-4/G SQ.MM.NYY	50MM. HDPE	1	20	
7	แสงสว่าง ข้างหนัง 1	800			2C-4/G SQ.MM.NYY	50MM. HDPE	1	20	
9	แสงสว่าง ข้างหนัง 2		800		2C-4/G SQ.MM.NYY	50MM. HDPE	1	20	
11	สำรอง			1000			1	20	
13	สำรอง								
15	สำรอง								
17	สำรอง								
2	เต้ารับไฟฟ้า ห้องยืมยกยาย	1500			2-4/2.5 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
4	สำรอง		1500				1	20	
6	สำรอง			1500			1	20	
8	สำรอง	1500					1	20	
10	สำรอง		1500				1	20	
12	สำรอง			1500			1	20	
14	สำรอง								
16	สำรอง								
18	สำรอง								
	TOTAL LOAD	4800	5800	6000	MAIN CIRCUIT BREAKER				
	CONNECTED LOAD		16,600	VA	: 3P 50 AT				
	DEMAND FACTOR		1.00	%	MAIN FEEDER CABLE				
	DEMAND LOAD		16,600	VA	: 4 - 25SQ.MM.CV/6G SQ.MM. THW IN WIREWAY				

LOAD SCHEDULE FOR LPO

PROJECT : BEGER DISTRIBUTION CENTER — LOCATION : WAREHOUSE DC-1
CONNECTED TO : MDB — MOUNTING : WALL MOUNTED

CKT No.	LOAD	LOAD (VA) A	LOAD (VA) B	LOAD (VA) C	CABLE (SQ.MM.)	RACEWAY (MM)	CIRCUIT BREAKER POLE	CIRCUIT BREAKER AT	REMARK
1	LIGHTING OFFICE 1ST.FLOOR	1500			2-2.5 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	16	
3	LIGHTING OFFICE 1ST.FLOOR		1500		2-2.5 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	16	
5	LIGHTING OFFICE 2ND.FLOOR			1500	2-2.5 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	16	
7	LIGHTING OFFICE 2ND.FLOOR	1500			2-2.5 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	16	
9	LIGHTING OFFICE 3RD.FLOOR		1500		2-2.5 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	16	
11	LIGHTING OFFICE 3RD.FLOOR			1500	2-2.5 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	16	
13	LIGHTING OFFICE 4TH.FLOOR	1500			2-2.5 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	16	
15	LIGHTING OFFICE 4TH.FLOOR		1500		2-2.5 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	16	
17	OUTLET OFFICE 1ST.FLOOR			2000	2-4/2.5 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
19	OUTLET OFFICE 1ST.FLOOR	2000			2-4/2.5 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
21	OUTLET OFFICE 2ND.FLOOR		2000		2-4/2.5 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
23	OUTLET OFFICE 2ND.FLOOR			2000	2-4/2.5 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
25	OUTLET OFFICE 3RD.FLOOR	2000			2-4/2.5 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
27	OUTLET OFFICE 3RD.FLOOR		2000		2-4/2.5 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
29	OUTLET OFFICE 4TH.FLOOR			2000	2-4/2.5 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
31	OUTLET OFFICE 4TH.FLOOR	2000			2-4/2.5 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
33	HIGH BAY		2500		2-4 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
35	HIGH BAY			2500	2-4 SQ.MM.THW	1/2 " EMT	1	20	
2	SPARE FOR AIR CONDITION	2500					1	20	
4	SPARE FOR AIR CONDITION		2500				1	20	
6	SPARE FOR AIR CONDITION			2500			1	20	
8	SPARE FOR AIR CONDITION	2500					1	20	
10	SPARE FOR AIR CONDITION		2500				1	20	
12	SPARE FOR AIR CONDITION			2500			1	20	
14	SPARE FOR AIR CONDITION	2500					1	20	
16	SPARE FOR AIR CONDITION		2500				1	20	
18	SPARE FOR AIR CONDITION			2500			1	20	
20	SPARE FOR AIR CONDITION	2500					1	20	
22	SPARE FOR AIR CONDITION		2500				1	20	
24	SPARE FOR AIR CONDITION			2500			1	20	
26	SPARE								
28	SPARE								
30	SPARE								
32	SPARE								
34	SPARE								
36	SPARE								
	TOTAL LOAD	20500	21000	21500	MAIN CIRCUIT BREAKER				
	CONNECTED LOAD		63,000	VA	: 3P 100 AT				
	DEMAND FACTOR		1.00	%	MAIN FEEDER CABLE				
	DEMAND LOAD		63,000	VA	: 4 - 50 SQ.MM.THW/10G SQ.MM. THW IN WIREWAY				

LOAD SCHEDULE

Storage System Integrator (SSI) Co.,Ltd.
บริษัท สตอเรจซิสเต็ม (เอสเอสไอ) จำกัด
44/184 Soi Ramindra 65,Tharaeng, Bangkok 10230
E-Mail : support @ ssi.co.th

รายการแก้ไข :

ครั้งที่	รายละเอียด	ว/ด/ป
0	แบบเพื่อขออนุญาต	10/6/2551

รายการ ประกอบแบบ

โครงการ : อาคาร คลังสินค้าและสำนักงาน 4 ชั้น (BEGER DISTIBUTION CENTER)

สถานที่ก่อสร้าง : 168 ซอย ส.ไทยเสรี 2 ถนนสุขสวัสดิ์ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290

เจ้าของ : บริษัท เบเยอร์ จำกัด

สถาปนิก : นายดนัย หงษ์สามรถ สสถ.1234
27/28 ซ.เฉลิมจิตร ถ.วิภาวดี-รังสิต อ.จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 # 01- 9102160
นายธนากร ชัยศิริวรินทร์ สสถ.1828
44/184 ซอย รวมอินทรา 65 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
นายวันชัย อำประชา ภสถ.4864
44/184 ซอย รวมอินทรา 65 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230

วิศวกรโครงสร้าง : นายวันมงคล สุวิชย์ชาย สย. 5387
79/154 ม.2 แขวงบางพูน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
นายพชรัตรชัย พลเยี่ยม ภย.11019
9/88 หมู่ 16 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

วิศวกรไฟฟ้า : นายสุเมธ จงเทพ สฟท.2548
44/184 ซอย รวมอินทรา 65 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
นายปรเมษฐ์ ศรีใคว้น สฟท.9316
44/184 ซอย รวมอินทรา 65 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230

เขียนแบบ :

ตรวจแบบ : ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

แบบแสดง : LOAD SCHEDULE

มาตราส่วน :	ว/ด/ป :	แผ่นที่ :	รวมแผ่น
1:200	12/07/2008	ED1-04	